



六ヶ所ウラン濃縮工場において、RE-2A の既設遠心機内に付着しているウランの回収作業に引き続き、RE-2C の既設遠心機内に付着しているウランを回収するために、以下の工事を行う。

①RE-2C の既設遠心機への配管増設  
付着ウラン回収設備をRE-2Cの既設遠心機へ繋ぎ込むための配管を増設する。

②付着ウラン回収容器等の増設  
付着ウラン回収容器、付着ウラン回収容器置台、IF5 ポンペ置台を増設する。

RE-1 カスケード (600tSWU/年)	RE-1A(150tSWU/年)	RE-1B(150tSWU/年)	RE-1C(150tSWU/年)	RE-1D(150tSWU/年)	
	生産運転停止中	生産運転停止中	生産運転停止中	生産運転停止中	
	RE-2 カスケード (450tSWU/年)	RE-2A(150tSWU/年)	RE-2B(150tSWU/年)	RE-2C(150tSWU/年)	
		新型遠心機へ更新 工事中※1	生産運転中	今回設工認申請対象 (生産運転停止中)	

※1 RE-2A 150tSWU/年のうち 75tSWU/年を更新。なお、付着ウランの回収作業の状況については、新型遠心機更新分の 75tSWU/年を終了し、残りの 75tSWU/年分の回収作業を実施中。

付着ウラン回収設備増設工事概要図