



赤色部分: 今回の主な申請箇所

RE-2Bの既設遠心機内に付着しているウランを回収するために、以下の工事を
行う。

付着ウラン回収設備をRE-2Bの既設遠心機へ繋ぎ込むための配管を増設する。
付着ウラン回収作業に伴い発生する、回収ウランを充填するための容器およびそ
の容器を積載するための置台を増設する。

RE-1 カスケード (600tSWU/年)	RE-1A(150tSWU/年)	RE-1B(150tSWU/年)	RE-1C(150tSWU/年)	RE-1D(150tSWU/年)
	生産運転停止中	生産運転停止中	生産運転停止中	生産運転停止中
	RE-2A(150tSWU/年)	RE-2B(150tSWU/年)	RE-2C(150tSWU/年)	
	新型遠心機へ更新 工事中※1	今回設工認申請対象 (生産運転停止中)	生産運転停止中	

1 RE-2A 150tSWU/年のうち 75tSWU/年を更新。
なお、付着ウランの回収作業の状況については、RE-2A を終了し、RE-2C を実施中。

概要図