



赤色部分: 今回の主な申請箇所

(認可内容)
 RE-2Bの既設遠心機内に付着しているウランを回収するために、以下の工事を行う。
 付着ウラン回収設備をRE-2Bの既設遠心機へ繋ぎ込むための配管を増設する。
 付着ウラン回収作業に伴い発生する、回収ウランを充填するための容器およびその容器を積載するための置台を増設する。

RE-1 カスケード
(600tSWU/年)

RE-1A(150tSWU/年) 生産運転停止中	RE-1B(150tSWU/年) 生産運転停止中	RE-1C(150tSWU/年) 生産運転停止中	RE-1D(150tSWU/年) 生産運転停止中
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

RE-2 カスケード
(450tSWU/年)

RE-2A(150tSWU/年) 新型遠心機へ更新 工事中※1	RE-2B(150tSWU/年) 今回設工認申請対象 (生産運転停止中)	RE-2C(150tSWU/年) 生産運転停止中
---------------------------------------	--------------------------------------------	-----------------------------

1 RE-2A 150tSWU/年のうち 75tSWU/年を更新。
 なお、付着ウランの回収作業の状況については、RE-2A を終了し、RE-2C を実施中。

概要図